

Sr. Licitantes

Assunto: **Retificação de composição analítica de itens 8.2.1 e 13.7.1.**

Senhores,

1. Decorrente de análise técnica, identificado erro formal e a necessidade de retificação de item do Relatório de Itens - Composição de Custos, ANEXO IV do Edital, especificamente na composição analítica do item 8.2.1 e 13.7.1.

1.1. Antes:

<b>8.2.1. 00007604 Cerâmica Esmaltada Assentada Com Argamassa Pré-Fabricada, Dimensões Até (10X10)cm [100cm<sup>2</sup>] - Pei-4/Pei-5 (UN)</b>						
<b>Material</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,62	R\$ 48,62
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 48,62</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 48,62</b>	

<b>13.7.1. 00007138 Cabo Lógico 4 Pares, Categoria 6 - Utp (UN)</b>						
<b>Material</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 1,06</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,06</b>	

1.2. Depois:

**8.2.1. 104613 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,86	R\$ 4,22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 5,05	R\$ 2,13
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06870000	R\$ 25,88	R\$ 27,66
				<b>TOTAL Material:</b>		<b>R\$ 34,01</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62320000	R\$ 30,45	R\$ 18,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29330000	R\$ 21,47	R\$ 6,30
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>		<b>R\$ 25,28</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 59,26</b>
				<b>VALOR BDI (21.69%):</b>		<b>R\$ 12,85</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>R\$ 72,11</b>

13.7.1. 00043971 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043971	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
				<b>TOTAL Material:</b>		<b>R\$ 2,30</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>R\$ 2,30</b>
				<b>VALOR BDI (21.69%):</b>		<b>R\$ 0,50</b>
				<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>R\$ 2,80</b>

2. Entendemos que a retificação pode ser corrigida na apresentação de propostas de preços e documentos complementares, quando solicitado pela comissão.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO LUCIO PEREIRA MELO, PRESIDENTE DA COMISSÃO**, em 30/11/2023, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0819501** e o código CRC **4BCCD884**.